



PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO											
		SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA				ENDEREÇO: RUA URSULINA BARBOSA, 26 CENTRO			PROTOCOLO Nº:		
		PARANÁ EDIFICAÇÕES				MUNICÍPIO: PORTO AMAZONAS			ORGÃO:		
PRÓPRIO:		TABELAS DE REFERÊNCIA: SEIL/PRED (JANEIRO/2014) E SINAPI/PR (JANEIRO/2014) VERSÃO 1.0				LEVANTAMENTO Nº:			ART Nº: 20142481493		
DATA: 23/06/2014						RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOSÉ BRÁSILIO SCHEREMETA LINO			REG. CREA: CREA PR-89.159/D		
											
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL (R\$)	
0		ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES									
0.1		Encargos Sociais Complementares (Vale transporte, Vale compras, Café da manhã e EPI's)	%	100,00	0,00	29,96	29,96	0,00	2996,00	2996,00	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,00	182,84	29,09	211,93	365,68	58,18	423,86	
2		GRADES EM FERRO									
2.1	73932/1	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2	65,00	181,79	31,50	213,29	11816,35	2047,50	13863,85	
2.2	84857	PORTA PANTOGRAFICA PERFIL LAMINADO "U" INCLUSIVE ASSENTAMENTO E ACABAMENTO	M2	21,00	234,45	51,37	285,82	4923,45	1078,77	6002,22	
3		PINTURA INTERNA COMPLETA									
3.1	73954/2	PINTURA LÁTEX ACRILICA, DUAS DEMAOS	M2	825,00	3,14	5,23	8,37	2590,50	4314,75	6905,25	
3.2	74134/2	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, DUAS DEMAOS	M2	590,00	5,91	6,24	12,15	3486,90	3681,60	7168,50	
3.3	40905	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	55,00	5,09	7,24	12,33	279,95	398,20	678,15	
3.4	6067	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	M2	64,00	6,04	16,16	22,20	386,56	1034,24	1420,80	
4		PINTURA EXTERNA COMPLETA									
4.1	73746/1	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA	M2	245,00	9,04	5,23	14,27	2214,80	1281,35	3496,15	
4.2	74134/2	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, DUAS DEMAOS	M2	35,00	5,91	6,24	12,15	206,85	218,40	425,25	
4.3	73954/2	PINTURA LÁTEX ACRILICA, DUAS DEMAOS	M2	35,00	3,14	5,23	8,37	109,90	183,05	292,95	
5		VIDROS (REPOSIÇÃO)									
5.1	72119	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	9,50	172,07	10,11	182,18	1634,67	96,05	1730,71	
5.2	72121	VIDRO TEMPERADO COLORIDO VERDE, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	4,50	243,17	10,11	253,28	1094,27	45,50	1139,76	
6		DÔMUS - CLARABÓIAS									
6.1		SUBSTITUIÇÃO DE CLARABÓIA EM FIBRA DE VIDRO (BRANCO LEITOSO) C/ VENTILAÇÃO	UD	1,00	320,00	80,05	400,05	320,00	80,05	400,05	
6.2		REVISÃO DE DÔMUS (CLARABÓIAS, COM REFIXAÇÃO E LIMPEZA	UD	8,00	59,90	20,00	79,90	479,20	160,00	639,20	
7		RAMPA EM CONCRETO									
7.1	72183	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA	M2	12,50	32,34	23,02	55,36	404,25	287,75	692,00	
8		PISO EM CONCRETO									
8.1	72183	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA	M2	25,00	32,34	23,02	55,36	808,50	575,50	1384,00	
9		COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA									
9.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	256,62	0,16	1,17	1,33	41,06	300,25	341,30	
						CUSTO TOTAL		31162,89	18837,14	50000,00	